شـركـة ميـاه الأردن - Jordan Water Company
هاتف:111 666 5 6 962 + | فاكس: 642 682 5 6 962 +| ص.ب 922918 عمان 11192 الأردن
Tel. +962 6 5 666 111| Fax. +962 6 5 682 642 | P.O.Box 922918 Amman 11192 Jordan

مياهنا
miyahuna

الرقم: مياهنا/ ٠٧٧٧٠ /٦/ التاريخ: ٢٠١٦/١١/٢ Date: Ref.:

السادة :
فاكس :

المحترمين

الموضوع : ملحق رقم (1) عطاء رقم C-T-26-0088-A

تحية طيبة و بعد ،،،،

بالاشارة الى العطاء اعلاه، والخاص بـ بحفر بئر مياه استكشافي في حقل مأدبا الجديد (بئر نتل الجديد 2 الاستكشافي) / محافظة مادبا , وردا على بعض الاستفسارات الوارده من بعض الشركات , يرجى العلم بما يلي:

1. المواصفات الفنية

- الحفر بريشة قطر 24" للطبقات العليا للعمق(20م) وتغليفها بمواسير غلافية قطر 20" أو 18⅝" (Conductor Pipe)، بحيث يتم تركيزها على طبقة صلبة متماسكة وعمل صبة إسمنتية خلفها وذلك لعزل الطبقات العليا وحمايتها من الإنهيارات والسقوط، مع إنتظار جفاف الصبة الإسمنتية (48) ساعه على الأقل وذلك بإضافة مسرع جفاف الإسمنت مثل الجبس أو $CACL_2$.
- مواصلة الحفربقطر 17½" إلى العمق **650م** (±10%) والتغليف بمواسير غلافية قطر 14" وحسب تقدير المهندس المشرف.
- مواصلة الحفربقطر 12¼" إلى العمق 950م (±10%) والتغليف بمواسير غلافية قطر 10¾" ومواسير مصافي 9⅝" وحسب تقدير المهندس المشرف.

- **مرفق جدول الكميات المعدل بصفحات عدد (2) .**

ومع بقاء كافة الشروط الأخرى كما هي دون تغيير, وعليه يعتبر هذا الكتاب جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير مديرية العطاءات والمشتريات
مجدي المجالي

. جدول الكميات والمواد والاسعار

الرقم	العمل المطلوب أو المواد	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
				دينار	دينار
1	اجور ترحيل حفارة و معداتها الى الموقع مع تجهيز الموقع	1	عملية		
2	الحفر بقطر 24"	20	متر		
3	توريد و تركيب مواسير غلافية قطر 20" أو 18 5/8" لحام	20	متر		
4	عمل صبة إسمنتية خلف المواسير الغلافية قطر 20" أو 18 5/8"	1	عملية		
5	الحفر بقطر 17½ "	630	متر		
6	اجراء عملية تصوير جيوفيزيائي أول	1	عملية		
7	توريد و تركيب مواسير غلافية قطر 14" لحام	650	متر		
8	تشريح مواسير غلافية قطر 14" لحام (اختياري)	150	متر		
9	الحفر بقطر ¼ 12"	300	متر		
10	إجراء عملية تصوير جيوفيزيائي ثاني	2	عملية		
11	توريد و تركيب مواسير غلافية قطر¾ 10" لحام(10 m overlap)	140	متر		
12	توريد و تركيب مواسير مصافي قطر 9⅝"	170	متر		
13	توريد و تركيب باكر رصاصي سن شمال	1	عملية		
14	تنمية البئر بالهواء (حسب تقدير المهندس)	80	ساعة		
15	اجور التجربة المضخية (حسب تقدير المهندس)	150	ساعة		
16	اجور تحاليل مخبرية و فحص عينات	1	عملية		
17	عمل قاعدة اسمنتية مع تجهيز فوهة البئر	1	عملية		
18	المجموع الاسعار شاملة كافة الضرائب والرسوم				
19	الحسم او الزيادة				

20	المجموع الكلي شاملة كافة الضرائب والرسوم بعد الحسم او الزياده كتابة	بالارقام .....